

Przedmiar robót

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
2	FUNDAMENTY		
19	KNR 2-02 218-1 Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu 0,71 * 1,10 * 1,02	m3	0,797
			0,797
20	KNR 2-02 290-2 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe zebrowane	t	0,020
21	KNR 2-02 2112-4 Stopień prosty blokowy z kamienia lokalnego (wapienia) 1,20*0,30*0,30 - analogia [R=0,6]	m	1,200
3	KONSTRUKCJA - ROBOTY MUROWE I CIESIELSKIE		
21	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły - analogia 0,51*0,51*2*6,79	m3	3,532
			3,532
22	KNR 2-02 120-2 Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych gr.1/2 cegły (3,00+0,70)*3,62	m2	13,394
			13,394
22	KNR 2-02 219-5 Nakrywy kominów - wykonać czapki kominowe murowane z cegły (zakończenie kominów) - analogia 2 * 0,66 * 0,66	m2	0,871
			0,871
38	KNR 19-01 410-5 Podłoga z desek gr. 32 mm na belkach stropowych na styk (deski strugane od spodu nad pom. 0.3 sklep = 28,76 m2) - analogia (6,75+2,67+4,80)*5,82 + 2,67*1,15	m2	85,831
			85,831
39	KNR 19-01 411-2 Podsufitka z desek gr.25 mm na styk - analogia (6,85+2,67)*5,85 + 2,67*1,15	m2	58,763
			58,763
41	KNNR 2 604-2 Izolacja z folii wysokoparoprzepuszczalnej (> 3000g/m2/24h) pod polepę na stropie drewnianym na sucho - analogia (6,75+2,67+4,80)*5,82 + 2,67*1,15	m2	85,831
			85,831
41	KNR 19-01 623-1 Izolacje cieplne stropów z materiałów sypkich z gliny z siccą, polepa o gr.5 cm [M=0,5] (6,75+2,67+4,80)*5,82 + 2,67*1,15	m2	85,831
			85,831
5	DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE		
59	KNR 2-02 WACETOB 514-1 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej 0,72	m2	0,720
			0,720
60	KNR 2-02 WACETOB 508-4 Pokrycie dachu blachą ocynkowaną na rąbek podwójny stojący klepany - rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm, blacha gr.60 mm 2*16,72*4,63 + 2*0,50*3,30*3,71+ 2,95	m2	170,020
			170,020
----- Koniec wydruku -----			