

INFORMACJA O WNIESIENIU ZAPYTANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Budowa budynku magazynowo - składowego**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zmianami) informuję, że w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 09⁴³ do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:

W nawiązaniu do SIWZ do przedmiotu zamówienia: Budowa budynku magazynowo-składowego. Chciałbym otrzymać kilka wyjaśnień i uaktualnień co do przedmiotu, a mianowicie:

1) W związku z wysokimi ścianami betonowymi, wymagane jest podparcie szalunków zastrzałami, natomiast na podłożu gruntowym jest to nieosiągalne w dostatecznym stopniu, w związku z tym należało by wprowadzić chudy beton na całości wykopu wewnątrz obrysu ścian.

2) Roboty budowlane wg. mapy ewidencyjnej będą prowadzone poza działkami objętymi projektem budowlanym!!! (niezgodne numery działek, brak możliwości prowadzenia robót budowlanych na działkach nie objętych projektem budowlanym)

3) Brak na terenie miejsca do składowania na odkład, trzeba uwzględnić wywóz ziemi wraz ze składowaniem poza terenem budowy.

W jakim miejscu???

4) W projekcie na ścianach fundamentowych widnieje styrodur 5cm, natomiast nie jest on uwzględniony.

5) Poziom ZGW (205,30-205,90) powyżej posadowienia (205,50), brak odwodnienia wykopu.

6) Brak żurawia bądź innej maszyny, która miała by za zadanie podać do wykopu / wyjąć szalunki.(wykop > 3m).

7) Za mały rozkop względem poprawności pochylenia ścian wykopu, minimum 1:1,5 natomiast uwzględniono ok. 1:0,5, (w takim przypadku należało by albo wykonać większy rozkop uwzględniający większe pochylenie lub zastosować zabezpieczenie skarp „utrzymujące” stateczność skarp).

8) Brak w zakresie robót wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki parteru (problem podobny do wykonania ścian fundamentowych, brak należytego oparcia stempli szalunków na utwardzonym podłożu).

9) W projekcie uwzględniono tylko nadproża monolityczne bez zastosowania alternatywnego nadproży prefabrykowanych.

10) W projekcie dodatkowo dla ścian fundamentowych uwzględniono folię kubelkową w opisie technicznym – brak w kalkulacji.

Jednocześnie informuję, że Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić wniosek bez rozpoznania (art.38 ust.1 pkt 3 i ust.1a ustawy).

**Dyrektor
Muzeum Kresów w Lubaczowie
mgr Stanisław Piotr Makara**